

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานท่อลอดเหลี่ยม

กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ

งบประมาณปี 2561

อำเภอ ชลบุรี จังหวัด จันทบุรี

สายทาง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ลักษณะโครงการ ท่อลอดเหลี่ยม

ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

2 ท่อลอดเหลี่ยม คสล.


2.1 ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ที่ กม. 0+000 ขนาด 2.70 x 2.70 ม. 2 ช่อง ความยาว 6.00 เมตร SKEW 15 องศา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	200.00	39.98	7,996.00	1.2782	51.10	10,220.00
2	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.86	1,843.00	8,956.98	1.2782	2,355.72	11,448.80
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	ลบ.ม.	28.14	2,038.00	57,349.32	1.2782	2,604.97	73,303.86
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	ลบ.ม.	35.43	2,119.00	75,076.17	1.2782	2,708.50	95,962.16
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	259.00	566.00	146,594.00	1.2782	723.46	187,376.14
5	งานไม้ค้ำยัน Ø 3 นิ้ว	ต้น	60.00	40.00	2,400.00	1.2782	51.12	3,067.20
6	งานเหล็กเสริม							
	6.1 ขนาด RB 6 มม.	กก.	30.00	23.66	709.80	1.2782	30.24	907.20
	6.2 ขนาด RB 9 มม.	กก.	167.00	21.99	3,672.33	1.2782	28.10	4,692.70
	6.3 ขนาด DB 12 มม.	กก.	3,997.00	21.27	85,016.19	1.2782	27.18	108,638.46
	6.4 ขนาด DB 16 มม.	กก.	1,096.00	21.09	23,114.64	1.2782	26.95	29,537.20
	6.5 ขนาด DB 20 มม.	กก.	1,280.00	21.02	26,905.60	1.2782	26.86	34,380.80
	6.6 ขนาด RB 25 มม.	กก.	149.00	20.38	3,036.62	1.2782	26.04	3,879.96
	6.7 ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	6,719.00	3.30	22,172.70	1.2782	4.21	28,286.99
	6.8 ลวดผูกเหล็กใช้ 2.5%	กก.	167.00	29.91	4,994.97	1.2782	38.23	6,384.41
7	งานทางเบียงชั่วคราว	เหมา	1.00	6,000.00	6,000.00	1.2782	7,669.20	7,669.20
8	งานทุบรื้อกำแพงปากท่อ คสล.เดิม	เหมา	-	-	-	-	-	-
9	งานอื่น ๆ							
	9.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	9.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	9.3 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	9.4 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	9.5 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	9.6 ASPHALTIC CONCRETE ปูน PRIME COAT ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	9.7 ASPHALTIC CONCRETE ปูน TACK COAT ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	9.8 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	9.8 CONTRACTION JOINT	ม.	-	-	-	-	-	-
	9.8 LONGITUDINAL JOINT	ม.	-	-	-	-	-	-
	9.9 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	9.10 งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง (ค่าเช่า)	เหมา	1.00	2,000.00	2,000.00	1.0700	2,140.00	2,140.00
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				473,995.32			
	FACTOR F สำหรับประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม					1.2782		
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง							607,895.07
	ตั้งงบประมาณ							602,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางจินตนาปริจิตต์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวโยษิตา โพธิ์หัง) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสหัสรัฐ อุษณวดีน) นายช่างโยธาชำนาญงาน